

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0100001 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en rases d'amplària fins 1,00 m amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.             | 85,12 €  |
| P0100002 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en rases d'amplària entre 1,00 i 2,00 m amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.     | 78,46 €  |
| P0100003 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en rases d'amplària superior a 2,00 m amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.       | 70,00 €  |
| P0100004 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) per a unitats de petit volum (fins 2 m3) amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.    | 95,99 €  |
| P0100005 | m3 | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en qualsevol amplària amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 34,32 €  |
| P0100006 | m2 | Demolició amb martells destrossadors de paviments d'empedrat sobre sorra. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                 | 13,37 €  |
| P0100007 | m2 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre sorra. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                           | 3,39 €   |
| P0100008 | m2 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre sorra, per a unitats de petit volum (fins 4 m2). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                 | 20,97 €  |
| P0100009 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paviments d'empedrat sobre formigó, en qualsevol amplària. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                        | 98,72 €  |
| P0100010 | m3 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre formigó. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                         | 21,84 €  |
| P0100011 | m3 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre formigó, per a unitats de petit volum (fins 2 m2). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                               | 107,55 € |
| P0100012 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, càrrega a mà i transport de ferms rígids de formigó en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                 | 80,32 €  |
| P0100013 | m3 | Demolició martells destrossadors, càrrega a mà i transport de ferms rígids de formigó, per a unitats de petit volum (fins 2 m3). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                   | 104,18 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0100014 | m3 | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en fermes rígids de formigó, fins i tot càrrega i transport amidat sobre perfil, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                   | 39,56 €  |
| P0100015 | m2 | Demolició per mitjans manuals de voreres de tot tipus (inclòs base de formigó) en rases d'amplària igual o inferior a 1,00 m fins i tot càrrega i transport dels productes resultants. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 11,26 €  |
| P0100016 | m2 | Demolició per mitjans manuals, càrrega a mà i transport de voreres de tot tipus (inclòs base de formigó) d'amplària superior a 1,00 m amidat sobre perfil. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                             | 8,65 €   |
| P0100017 | m2 | Demolició amb martells destrossadors, càrrega a mà i transport de voreres de tot tipus (inclòs base de formigó) d'amplària igual o inferior a 1,00 m amidat sobre perfil. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.              | 14,35 €  |
| P0100018 | m2 | Demolició amb martells destrossadors, càrrega a mà i transport de voreres de tot tipus (inclòs base de formigó) d'amplària superior a 1,00 m amidat sobre perfil. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                      | 9,89 €   |
| P0100019 | m2 | Demolició per mitjans manuals de voreres de tot tipus (inclòs base de formigó) per a unitats de petit volum (fins 4m2) fins i tot càrrega i transport dels productes resultants. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.       | 13,85 €  |
| P0100020 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de fàbrica de rajola en costers de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                           | 139,92 € |
| P0100021 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de fàbrica de rajola en costers de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                      | 126,40 € |
| P0100022 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de fàbrica de rajola en costers de clavegueres de tipus superior al T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                  | 112,89 € |
| P0100023 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de formigó en massa en costers de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                            | 146,64 € |
| P0100024 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de formigó en massa en costers de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                               | 133,14 € |
| P0100025 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obra de formigó en massa en costers de clavegueres superiors al tipus T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                     | 119,65 € |
| P0100026 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de fàbrica de rajola en voltes de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                           | 139,92 € |
| P0100027 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragi, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de fàbrica de rajola en voltes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                      | 126,40 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0100028 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de fàbrica de rajola en voltes de clavegueres superiors al tipus T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                 | 112,89 € |
| P0100029 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de formigó en massa en voltes de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                         | 146,64 € |
| P0100030 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de formigó en massa en voltes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                    | 133,14 € |
| P0100031 | m3 | Demolició amb martell destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de formigó en massa en voltes de clavegueres superiors al tipus T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                   | 119,65 € |
| P0100032 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de formigó de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                         | 335,97 € |
| P0100033 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de formigó de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                    | 276,51 € |
| P0100034 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport de soleres de formigó de clavegueres superiors al tipus T-200, amidats sobre perfil, inclou aplec, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                  | 228,91 € |
| P0100035 | m3 | Demolició amb martells destrossadors, tragí, extracció, càrrega a mà i transport en obres de clavegueram de formigó armat, fins i tot tall d'armadura amb bufador. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                  | 156,29 € |
| P0100036 | m3 | Demolició, tragí, extracció, càrrega i transport en murs de fàbrica de rajola en galeries. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                          | 138,82 € |
| P0100037 | m3 | Demolició, tragí, extracció, càrrega i transport en murs de formigó en massa i en maçoneria, en galeries. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                           | 168,19 € |
| P0100038 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de clavegueram tubular i claveguerons de fins 0,50 m de diàmetre o fins 0,25 m2 de secció interior, en dau de formigó en massa. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                   | 33,09 €  |
| P0100039 | m  | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de clavegueram tubular i claveguerons de fins 0,50 m de diàmetre o fins 0,25 m2 de secció interior, en dau de formigó en massa, fins i tot càrrega i transport, realitzat a cel obert, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 27,36 €  |
| P0100040 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de clavegueram tubular i claveguerons de fins 0,80 m de diàmetre o fins 0,50 m2 de secció interior, en dau de formigó en massa. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                   | 56,07 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P0100041 | m  | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de clavegueram tubular i claveguerons de fins 0,80 m de diàmetre o fins 0,50 m2 de secció interior, en dau de formigó en massa. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                  | 38,28 € |
| P0100042 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de clavegueres semivisibles de més de 0,50 m2 de secció fins una altura màxima inferior a 1,5 m. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                   | 76,93 € |
| P0100043 | m  | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de clavegueram semivisibles de més de 0,50 m2 de secció fins una altura màxima inferior a 1,5 m, fins i tot càrrega i transport, realitzat a cel obert, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 57,63 € |
| P0100044 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport d'obres de clavegueres visibles fins tipus 130. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                            | 99,18 € |
| P0100045 | m  | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de clavegueram visibles fins tipus 130, fins i tot càrrega i transport, realitzat a cel obert, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                          | 63,45 € |
| P0100046 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport de pous de clavegueram d'obra de fàbrica de rajola de 70 x 70 cm. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                          | 62,64 € |
| P0100047 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport de pous de clavegueram de formigó en massa o prefabricats de 70 x 70 cm. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                   | 44,14 € |
| P0100048 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport de pou de caiguda d'aigua d'embornals d'obra de fàbrica de rajola de 70 x 30 cm. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                           | 48,58 € |
| P0100049 | m  | Demolició amb martells destrossadors, extracció, càrrega a mà i transport de pou de caiguda d'aigua d'embornals d'obra de formigó en massa o prefabricats de 70 x 30 cm. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                             | 35,06 € |
| P0100050 | m3 | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de fàbrica de rajola, formigó en massa i mamposteria, fins i tot càrrega i transport, realitzat a cel obert, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                            | 33,70 € |
| P0100051 | m3 | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en obres de formigó armat i tall d'armadura, fins i tot càrrega i transport, realitzat a cel obert, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                              | 46,66 € |
| P0100052 | m  | Arrencada i càrrega de vorada de qualsevol tipus per mitjans manuals en obres de clavegueram, inclòs base de formigó. Inclou transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                           | 8,61 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0100053 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en rases d'amplària fins 1,00 m amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI         | 87,82 €  |
| P0100054 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) en rases d'amplària entre 1,00 i 2,00 m amidats sobre perfil. Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI | 80,79 €  |
| P0100055 | m3 | Demolició amb martells destrossadors de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) per a unitats de petit volum (fins 2 m3). Inclou càrrega manual o amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI                     | 99,28 €  |
| P0100056 | m2 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre sorra, per a unitats de petit volum (fins 4 m2). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                                            | 21,33 €  |
| P0100057 | m3 | Demolició i càrrega per mitjans mecànics, transport de paviments d'empedrat sobre formigó, per a unitats de petit volum (fins 2 m2). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                                          | 122,27 € |
| P0100058 | m3 | Demolició amb martell picador muntat sobre retroexcavadora en fermes rígids de formigó, fins i tot càrrega i transport amidat sobre perfil, en obres de clavegueram. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                          | 93,60 €  |
| P0100059 | m3 | Demolició martells destrossadors, càrrega a mà i transport de fermes rígids de formigó, per a unitats de petit volum (fins 2 m3). Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                                             | 107,95 € |
| P0100060 | m2 | Demolició per mitjans manuals de voreres de tot tipus en rases d'amplària igual o inferior a 1,00 m fins i tot càrrega i transport dels productes resultants. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                 | 11,76 €  |
| P0100061 | m2 | Demolició per mitjans manuals de voreres de tot tipus per a unitats de petit volum (fins 4m2) fins i tot càrrega i transport dels productes resultants. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI                                        | 12,78 €  |
| P0100062 | m  | Arrencada i càrrega de vorada de qualsevol tipus per mitjans manuals en obres de clavegueram, inclòs base de formigó. Inclou transports interns amb dúmper, acopi en contenidors i/o big-bags, i posterior càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                    | 7,60 €   |
| P0200001 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de banquetes i cubetes de clavegueres igual o inferior al tipus T-111, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                             | 28,90 €  |
| P0200002 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de banquetes i cubetes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                         | 23,47 €  |
| P0200003 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de banquetes i cubetes de clavegueres superiors al tipus T-200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                    | 20,46 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0200004 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de testers de clavegueres igual o inferior al tipus T-111, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                     | 26,07 €  |
| P0200005 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de testers de clavegueres superiors al tipus T- 111 fins T-200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                | 21,12 €  |
| P0200006 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de testers de clavegueres superiors al tipus T- 200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                           | 17,20 €  |
| P0200007 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de voltes de clavegueres igual o inferior al tipus T-111, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                      | 30,99 €  |
| P0200008 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de voltes de clavegueres superiors al tipus T- 111 fins T-200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                 | 25,07 €  |
| P0200009 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat de voltes de clavegueres superiors al tipus T- 200, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport de productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                            | 20,35 €  |
| P0200010 | m2 | Repicat de l'arrebossat i lliscat en pous de registre de 70 x 70 cm en tot tipus de clavegueres, fins i tot tragí, extracció, càrrega i transport dels productes resultants, inclou aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                               | 41,27 €  |
| P0301001 | m3 | Excavació a cel obert per mitjans manuals de terres de sòls de qualsevol tipus, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                                              | 31,42 €  |
| P0301002 | m3 | Excavació i càrrega a cel obert en obres d'explanació per mitjans mecànics en terres de sòls de qualsevol tipus, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                             | 10,49 €  |
| P0301003 | m3 | Excavació i càrrega a cel obert per a formació caixa de paviment per mitjans mecànics, terres de sòls de qualsevol tipus, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                    | 10,84 €  |
| P0301004 | m3 | Excavació a cel obert mitjançant martells destrossadors en roca, sense extracció dels productes resultants amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                  | 105,20 € |
| P0302001 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.  | 153,11 € |
| P0302002 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus per mitjans manuals i mecànics no automotrius fins i tot càrrega, a mà i transport fins 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 151,98 € |
| P0302003 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus per mitjans manuals i mecànics no automotrius fins i tot càrrega a mà i transport a més de 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m en obres de clavegueram, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.     | 177,39 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0302004 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus per mitjans manuals i mecànics no automotrius en unitats de petit volum fins 5 m3 fins i tot, extracció i càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 213,86 € |
| P0302005 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                  | 177,39 € |
| P0302006 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m d'ample, en obres de clavegueram, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.              | 164,15 € |
| P0302007 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, a més de 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                 | 206,55 € |
| P0302008 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit per mitjans manuals i mecànics no automotrius en unitats de petit volum fins 5 m3., fins i tot, extracció i càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.               | 250,31 € |
| P0302009 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport fins 4,5 m de profunditat en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                       | 298,73 € |
| P0302010 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius , fins i tot càrrega a mà i transport, a més de 4,5 m de profunditat, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                | 362,24 € |
| P0302011 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius en unitats de petit volum fins 5 m3, fins i tot, extracció i càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                             | 428,40 € |
| P0302012 | m3 | Excavació de rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.           | 51,94 €  |
| P0302013 | m3 | Excavació de rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.   | 51,96 €  |
| P0302014 | m3 | Excavació de rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i més de 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.         | 45,49 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0302015 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport entre 4,5 i 6 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                  | 72,16 €  |
| P0302016 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport entre 4,5 i 6 m de profunditat i més de 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                        | 71,78 €  |
| P0302017 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de trànsit per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                 | 60,91 €  |
| P0302018 | m3 | Excavació de rases i pous en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                        | 56,85 €  |
| P0302019 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i més de 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                               | 53,17 €  |
| P0302020 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport de 4,5 a 6 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                      | 100,77 € |
| P0302021 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica, i transport de 4,5 a 6 m de profunditat, a més de 1,50 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                          | 93,44 €  |
| P0302022 | m3 | Excavació en rases i pous, en roca, amb retroexcavadora proveïda de Martell destrossador fins i tot càrrega mecànica i transport de qualsevol profunditat i amplària en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                      | 180,43 € |
| P0302023 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI. | 160,29 € |
| P0302024 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                 | 186,00 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0302025 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, fins 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m d'ample, en obres de clavegueram, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI. | 171,97 € |
| P0302026 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, a més de 4,5 m de profunditat i més de 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                    | 216,81 € |
| P0302027 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit per mitjans manuals i mecànics no automotrius en unitats de petit volum fins 5 m3., fins i tot, extracció i càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.  | 263,09 € |
| P0302028 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport fins 4,5 m de profunditat en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                          | 314,08 € |
| P0302029 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius, fins i tot càrrega a mà i transport, a més de 4,5 m de profunditat, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                    | 381,57 € |
| P0302030 | m3 | Excavació en rases i pous en roca per mitjans manuals i mecànics no automotrius en unitats de petit volum fins 5 m3, fins i tot, extracció i càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                | 451,53 € |
| P0302031 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de trànsit per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i fins 0,80 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.               | 72,16 €  |
| P0302032 | m3 | Excavació de rases i pous en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.      | 67,28 €  |
| P0302033 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport fins 4,5 m de profunditat i més de 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis, inclou aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                       | 62,86 €  |
| P0302034 | m3 | Excavació en rases i pous en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica i transport de 4,5 a 6 m de profunditat i entre 0,80 i 1,50 m d'ample, en obres de clavegueram, incl. en presència de serveis, amidat sobre perfil. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.    | 121,31 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0302035 | m3 | Excavació en rases i pous, en terres de trànsit, per mitjans mecànics automotrius, fins i tot càrrega mecànica, i transport de 4,5 a 6 m de profunditat, a més de 1,50 m d'ample en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI. | 112,41 € |
| P0302036 | m3 | Excavació en rases i pous, en roca, amb retroexcavadora proveïda de Martell destrossador fins i tot càrrega mecànica i transport de qualsevol profunditat i amplària en obres de clavegueram, amidat sobre perfil, incl. en presència de serveis. Inclou càrrega amb mitjans mecànics, ja sigui lateral o en línia, transports interns amb dúmper, aplec, acopi, càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.             | 208,39 € |
| P0303001 | m3 | Excavació en mina, en terres de sòls de qualsevol tipus per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, fins 0,80 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                          | 160,08 € |
| P0303002 | m3 | Excavació en mina, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, entre 0,80 i 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                     | 153,09 € |
| P0303003 | m3 | Excavació en mina, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, a més de 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                         | 141,78 € |
| P0303004 | m3 | Excavació en mina, en terres de trànsit per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, fins 0,80 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                          | 247,57 € |
| P0303005 | m3 | Excavació en mina, en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, entre 0,80 i 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                     | 201,66 € |
| P0303006 | m3 | Excavació en mina, en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, a més de 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                         | 185,87 € |
| P0303007 | m3 | Excavació en mina, en roca, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, fins 0,80 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                      | 532,83 € |
| P0303008 | m3 | Excavació en mina, en roca, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, entre 0,80 i 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                  | 484,48 € |
| P0303009 | m3 | Excavació en mina, en roca, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, a més de 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                      | 442,35 € |
| P0303010 | m3 | Excavació en mina, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, entre 3 i 5 de profunditat, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                                                                                                | 312,56 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0303011 | m3 | Excavació en mina, en terres de sòls de qualsevol tipus, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, a més de 5 de profunditat, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                                   | 402,54 € |
| P0303012 | m3 | Excavació en mina, en terres de trànsit per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, fins 0,80 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.      | 259,72 € |
| P0303013 | m3 | Excavació en mina, en terres de trànsit, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, entre 0,80 i 3 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidat sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI. | 211,29 € |
| P0303014 | m3 | Excavació en mina, en roca, per mitjans manuals i mecànics no automotrius, inclòs en presència de serveis, fins 0,80 m2 de secció, fins i tot tragí, extracció, càrrega a mà i transport dels productes resultants, amidats sobre perfil. Inclou transports interns amb dúmper, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament, HORARI EXTRAORDINARI.                  | 561,09 € |
| P0400001 | m2 | Esbrossi per mitjans mecànics del terreny, fins i tot trossejat i càrrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,74 €   |
| P0400002 | m2 | Esbrossi a mà del terreny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,14 €   |
| P0400003 | m2 | Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, fins 1 m d'amplària.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,15 €   |
| P0400004 | m2 | Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, de més de 1 m d'amplària.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,87 €   |
| P0400005 | m2 | Refinament de superfícies excavades en rasa, pou i mina en obres de clavegueram, fins 1 m d'amplària HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,12 €   |
| P0500001 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 60% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                               | 37,19 €  |
| P0500002 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                           | 45,75 €  |
| P0500003 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                         | 55,61 €  |
| P0500004 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 30% i fins al 60% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                 | 21,20 €  |
| P0500005 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 30% i fins al 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                             | 24,76 €  |
| P0500006 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 30% i fins al 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                           | 30,51 €  |
| P0500007 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fustafins al 30% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,92 €  |
| P0500008 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta fins al 30% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                              | 16,23 €  |
| P0500009 | m2 | Apuntament i estrebada fins al 30% de rases, pous i mines d'ample superior a 2,00 m en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,56 €  |
| P0500010 | kg | Acer en marc de perfil laminat en estrebades de mines, fins i tot col·locació en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,43 €   |
| P0500011 | m2 | Revestiment de fusta perduda sobre marcs metàl·lics en estrebades de mines, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,31 €  |
| P0500012 | m2 | Revestiment de xapa perduda sobre marcs metàl·lics en estrebades de mines, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31,16 €  |
| P0500013 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 60% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                          | 38,85 €  |
| P0500014 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                      | 47,80 €  |
| P0500015 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 30% i fins al 60% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                            | 20,64 €  |
| P0500016 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta de més del 30% i fins al 60% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                        | 25,79 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0500017 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta fins al 30% de rases, pous i mines d'ample fins 1,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                     | 12,23 €  |
| P0500018 | m2 | Apuntament i estrebada metàl·lica o fusta fins al 30% de rases, pous i mines d'ample superior a 1,00 m i fins 2,00 m en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                 | 16,69 €  |
| P0600001 | m3 | Rebliment i compactació de rases i pous amb màquina no automotriu en obres de clavegueram, amb subministrament de terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat.                                                                                                        | 36,21 €  |
| P0600002 | m3 | Rebliment i compactació de rases i pous amb màquina automotriu en obres de clavegueram, amb subministrament de terres seleccionades o sauló d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat.                                                                                                   | 18,88 €  |
| P0600003 | m3 | Rebliment i compactació de rases o pous en unitats de petit volum (fins 5 m3), amb subministrament de terres seleccionades d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat.                                                                                                                    | 38,64 €  |
| P0600004 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m i de pous, amb sauló garbellat o graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.                                                                                                                                              | 39,13 €  |
| P0600005 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 m, amb sauló garbellat o graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant.                                                                                                                                                        | 34,96 €  |
| P0600006 | m3 | Rebliment i compactació (retacado) en mina, amb subministrament de terres seleccionades o sauló d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat.                                                                                                                                               | 68,22 €  |
| P0600007 | m3 | Rebliment i compactació de rases o pous en unitats de petit volum (fins 5 m3), amb subministrament de terres seleccionades o sauló d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                      | 40,45 €  |
| P0600008 | m3 | Rebliment i compactació (retacado) en mina, amb subministrament de terres seleccionades o sauló d'aportació, en tongades de gruix igual o inferior a 30 cm i compactat al 98% del proctor modificat, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                         | 72,06 €  |
| P0700001 | m2 | Encofrat i desencofrat de costers en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,11 €  |
| P0700002 | m2 | Encofrat i desencofrat de lloses en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,52 €  |
| P0700003 | m2 | Encofrat i desencofrat de voltes en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61,64 €  |
| P0700004 | m2 | Encofrat i desencofrat d'entroncaments, corbes i punts singulars en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,97 €  |
| P0700005 | m2 | Encofrat i desencofrat per a la construcció de cubeta de secció semicircular i de diàmetre fins 0,40 m.                                                                                                                                                                                                                                            | 48,69 €  |
| P0700006 | m2 | Encofrat i desencofrat per a la construcció de cubeta de secció semicircular i de diàmetre superior a 0,40 m.                                                                                                                                                                                                                                      | 34,88 €  |
| P0700007 | m2 | Encofrat i desencofrat en banquetes rectangulars de claveguera de tot tipus.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,42 €  |
| P0700008 | m2 | Encofrat i desencofrat per a la construcció de pou de registre de claveguera de mesures interiors de 0,70 x 0,70 m.                                                                                                                                                                                                                                | 29,42 €  |
| P0801101 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                    | 89,10 €  |
| P0801102 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                | 84,54 €  |
| P0801103 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                    | 85,82 €  |
| P0801201 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.      | 116,76 € |
| P0801202 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200. | 107,12 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0801203 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.               | 97,46 €  |
| P0801204 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.          | 118,02 € |
| P0801205 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.     | 108,38 € |
| P0801206 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 150$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                   | 98,72 €  |
| P0801207 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.      | 119,29 € |
| P0801208 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200. | 109,65 € |
| P0801209 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.               | 101,93 € |
| P0801210 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.          | 120,57 € |
| P0801211 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.     | 110,93 € |
| P0801212 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15 de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                   | 101,27 € |
| P0802101 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                    | 104,48 € |
| P0802102 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                        | 105,83 € |
| P0802103 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                      | 110,62 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0802104 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                          | 112,11 € |
| P0802105 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                              | 125,34 € |
| P0802106 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                            | 118,95 € |
| P0802107 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, excepte mines i interior de clavegueres. HORARI EXTRAORDINARI.               | 131,20 € |
| P0802108 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                | 126,34 € |
| P0802109 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-25/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, excepte mines i interior de clavegueres.                                                | 134,66 € |
| P0802201 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.      | 121,91 € |
| P0802202 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200. | 112,26 € |
| P0802203 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.               | 102,60 € |
| P0802204 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.          | 123,25 € |
| P0802205 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.     | 113,60 € |
| P0802206 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                   | 103,94 € |
| P0802207 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.    | 129,53 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0802208 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.             | 119,89 € |
| P0802209 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                           | 110,23 € |
| P0802210 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.                   | 131,02 € |
| P0802211 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.              | 121,38 € |
| P0802212 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                               | 111,72 € |
| P0802213 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.        | 187,01 € |
| P0802214 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.   | 175,39 € |
| P0802215 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-20/F/20/I de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                 | 163,78 € |
| P0802216 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.      | 183,10 € |
| P0802217 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200. | 172,22 € |
| P0802218 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició I i pintura epòxica dels paraments amb exposició a l'ambient agressiu, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.               | 161,38 € |
| P0803101 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/P/20/IIA de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició IIA+Qb, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                       | 113,98 € |
| P0803102 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/B/20/IIA+Qb de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició IIA+Qb, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                        | 115,52 € |
| P0803103 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m <sup>3</sup> de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                                                                                      | 122,69 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0803104 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                            | 124,39 € |
| P0803105 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                | 136,70 € |
| P0803106 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HM-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, excepte mines i interior de clavegueres.                                                                | 156,42 € |
| P0803107 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, excepte mines i interior de clavegueres.                                                            | 147,03 € |
| P0803201 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.                        | 138,42 € |
| P0803202 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.                   | 128,78 € |
| P0803203 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                                 | 119,12 € |
| P0803204 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.                    | 147,91 € |
| P0803205 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.               | 138,26 € |
| P0803206 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                             | 128,62 € |
| P0803207 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.          | 185,15 € |
| P0803208 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200.     | 174,27 € |
| P0803209 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.                   | 163,43 € |
| P0803210 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions iguals o inferiors al tipus T-111.      | 194,65 € |
| P0803211 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-111 fins el T-200. | 174,27 € |
| P0803212 | m3 | Subministrament i col·locació per bombament de formigó HA-30/F/20/IV+Qb de consistència fluida, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb $\geq 325$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb, en obres de clavegueram, en mina i clavegueres, en seccions superiors al tipus T-200.               | 163,43 € |
| P0804001 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines.                                                                                                                        | 120,51 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0804002 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina.                                                                           | 137,64 € |
| P0804003 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines.                                                                     | 123,06 € |
| P0804004 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina.                                                                           | 140,20 € |
| P0804005 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines.                                                                    | 125,75 € |
| P0804006 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina.                                                                          | 142,87 € |
| P0804007 | m3 | Posada en obra de formigó HM-20 en bases de paviment.                                                                                                                                                                                                   | 22,15 €  |
| P0804008 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines HORARI EXTRAORDINARI.                                                | 139,85 € |
| P0804009 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-10, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina HORARI EXTRAORDINARI.                                                      | 158,02 € |
| P0804010 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines HORARI EXTRAORDINARI.                                                | 143,05 € |
| P0804011 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó R-15, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina HORARI EXTRAORDINARI.                                                      | 161,22 € |
| P0804012 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, excepte mines HORARI EXTRAORDINARI.                                               | 146,38 € |
| P0804013 | m3 | Subministrament i col·locació de formigó HM-20, de qualsevol consistència i grandària màxima d'àrid, en obres de clavegueram per a unitats de petit volum, fins 3 m3, en mina HORARI EXTRAORDINARI.                                                     | 164,55 € |
| P0804014 | m3 | Posada en obra de formigó HM-20 en bases de paviment HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                              | 23,57 €  |
| P0805001 | MI | Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de 120 mm de diàmetre, així com el tragi de la mateixa per l'interior de clavegueres visitables, iguals o inferiors al tipus T-111.                                                   | 19,10 €  |
| P0805002 | MI | Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de 120 mm de diàmetre, així com el tragi de la mateixa per l'interior de clavegueres visitables superiors al tipus T-111 fins el tipus T-200.                                         | 14,32 €  |
| P0805003 | MI | Muntatge i desmuntatge de canonada per a formigonar per bombament de 120 mm de diàmetre, així com el tragi de la mateixa per l'interior de clavegueres visitables superiors al tipus T-200.                                                             | 8,92 €   |
| P0806001 | kg | Subministrament i col·locació d'armadura d'acer B500-SD de límit elàstic $\geq 400$ N/mm <sup>2</sup> , totalment col·locada en obres de clavegueram, inclou mermes, retalls, doblats i soldadures.                                                     | 1,03 €   |
| P0806002 | kg | Subministrament i col·locació en obres de clavegueram de perfils laminats en calent d'acer S275JR en peces compostes de qualsevol forma, treballat a taller, amb una capa d'emprimació antioxidant, totalment col·locat a l'obra (cargols o soldadura). | 1,79 €   |
| P0901001 | m  | Claveguera tipus 130 de formigó HM-20 resistent als sulfats realitzada en rasa, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.                                                                                                                          | 333,68 € |
| P0901002 | m  | Claveguera tipus 130 de formigó HM-20 resistent als sulfats realitzada en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.                                                                                                                          | 400,93 € |
| P0901003 | m  | Claveguera tipus 130, construïda amb peces prefabricades de formigó resistent als sulfats realitzada en rasa, fins i tot farcit de formigó, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.                                                              | 294,36 € |
| P0901004 | m  | Claveguera tipus 130, construïda amb peces prefabricades de formigó resistent als sulfats realitzada en mina, fins i tot farcit de formigó, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.                                                              | 432,97 € |
| P0901005 | m  | Claveguera tipus 130 de rajola tocho realitzada en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.                                                                                                                                                 | 618,61 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0901006 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 150 x 90 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en rasa, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.           | 255,35 € |
| P0901007 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 150 x 90 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.           | 393,98 € |
| P0901008 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 180 x 108 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en rasa, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.          | 370,49 € |
| P0901009 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 180 x 108 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.          | 543,78 € |
| P0901010 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 200 x 120 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en rasa, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.          | 461,29 € |
| P0901011 | m | Claveguera construïda amb tubs prefabricats de formigó resistent als sulfats, de secció oval de 200 x 120 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzada en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat.          | 644,09 € |
| P0901012 | m | Subministrament i col·locació de junta d'estanqueïtat totalment col·locada en obres de clavegueram.                                                                                                                     | 37,26 €  |
| P0902001 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 20 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 34,10 €  |
| P0902002 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 30 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 50,42 €  |
| P0902003 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 40 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 63,84 €  |
| P0902004 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 50 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 69,93 €  |
| P0902005 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 60 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 85,75 €  |
| P0902006 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 70 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 101,31 € |
| P0902007 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 80 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.  | 123,06 € |
| P0902008 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada circular de formigó de diàmetre 100 cm, fins i tot farcit de formigó, excepte mines, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament. | 177,78 € |
| P0902009 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 20 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 54,59 €  |
| P0902010 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 30 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 63,82 €  |
| P0902011 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 40 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 75,15 €  |
| P0902012 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 50 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 90,42 €  |
| P0902013 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 60 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 109,61 € |
| P0902014 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 70 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                        | 127,83 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0902015 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 80 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                                                                                                               | 158,63 € |
| P0902016 | m | Subministrament i col·locació de canonada circular de formigó de diàmetre 100 cm, fins i tot farcit de formigó, en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                                                                                                              | 197,66 € |
| P0902017 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de formigó, de secció oval de 100 x 62 cm, fins i tot farcit de formigó, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                                                                                                    | 155,79 € |
| P0902018 | m | Subministrament i col·locació de canonada de formigó, de secció oval de 100 x 62 cm, fins i tot farcit de formigó, realitzat en mina, inclou juntes d'estanquitat, totalment acabat, provat i en funcionament.                                                                                                 | 277,99 € |
| P0902019 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 10 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 24,88 €  |
| P0902020 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 15 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 30,15 €  |
| P0902021 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 20 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 36,82 €  |
| P0902022 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 25 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 47,05 €  |
| P0902023 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 30 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 57,27 €  |
| P0902024 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de tub de formigó poroso de 40 cm de diàmetre per a drenatge, fins i tot col·locació sobre base de formigó.                                                                                                                                                      | 71,22 €  |
| P0903001 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 110 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines. Inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 35,62 €  |
| P0903002 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 125 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 40,66 €  |
| P0903003 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 160 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 49,86 €  |
| P0903004 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 59,15 €  |
| P0903005 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret compacta, de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines                                                                                                                        | 71,92 €  |
| P0903006 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 92,65 €  |
| P0903007 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 117,17 € |
| P0903008 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 169,71 € |
| P0903009 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 283,72 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0903010 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 700 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.  | 157,49 € |
| P0903011 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 800 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.  | 218,95 € |
| P0903012 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 1000 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 270,89 € |
| P0903013 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 1200 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 309,75 € |
| P0903014 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 110 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                   | 41,73 €  |
| P0903015 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 125 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                   | 48,77 €  |
| P0903016 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 160 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                   | 63,37 €  |
| P0903017 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 200 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                    | 72,63 €  |
| P0903018 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 250 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                     | 85,59 €  |
| P0903019 | m | Subministrament i col·locació de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 315 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                  | 112,90 € |
| P0903020 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                   | 150,92 € |
| P0903021 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                   | 213,58 € |
| P0903022 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                                                                                                                                   | 319,97 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0903023 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 700 mm i segellat de la junta adhesii especial, realitzada en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.       | 212,30 € |
| P0903024 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 800 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, realitzada en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.   | 237,44 € |
| P0903025 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 1000 mm i segellat de la junta amb adhesiu especial, realitzada en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.  | 286,42 € |
| P0903026 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC de paret estructurada, de cara interior llisa per a aigües residuals i pluvials, i cara exterior perfilada en "T" (per a la connexió integral del formigó al PVC), amb reforç exterior d'acer galvanitzat, formigonat, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ de DN de 1200 mm. i segellat de la junta amb adhesiu especial, realitzada en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 328,75 € |
| P0903027 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                       | 63,73 €  |
| P0903028 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 250 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                      | 77,11 €  |
| P0903029 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                       | 98,84 €  |
| P0903030 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, PN- 6, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                             | 124,16 € |
| P0903031 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                       | 178,94 € |
| P0903032 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ , fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                       | 278,05 € |
| P0903033 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 200 mm, $SN \geq 8 \text{ kN/m}^2$ fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                    | 78,10 €  |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0903034 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.   | 91,69 €  |
| P0903035 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta, de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI | 120,41 € |
| P0903036 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 160,09 € |
| P0903037 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 225,66 € |
| P0903038 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, fins i tot encolat de juntes i farciment de formigó, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 336,42 € |
| P0904001 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 110 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 21,10 €  |
| P0904002 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 125 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 22,25 €  |
| P0904003 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 160 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 26,83 €  |
| P0904004 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 32,25 €  |
| P0904005 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 41,54 €  |
| P0904006 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 55,60 €  |
| P0904007 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 79,91 €  |
| P0904008 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 138,46 € |
| P0904009 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                              | 224,19 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0904010 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 110 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 35,72 €  |
| P0904011 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 125 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 37,69 €  |
| P0904012 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 160 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 43,04 €  |
| P0904013 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 49,35 €  |
| P0904014 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 60,13 €  |
| P0904015 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 76,52 €  |
| P0904016 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 103,15 € |
| P0904017 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 152,03 € |
| P0904018 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament.                   | 237,89 € |
| P0904019 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 33,37 €  |
| P0904020 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 42,75 €  |
| P0904021 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 56,97 €  |
| P0904022 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 81,43 €  |
| P0904023 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 140,67 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0904024 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI.     | 227,33 € |
| P0904025 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 200 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 51,57 €  |
| P0904026 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 250 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 62,56 €  |
| P0904027 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 315 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 79,25 €  |
| P0904028 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 400 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 106,18 € |
| P0904029 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 500 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 155,11 € |
| P0904030 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de PVC-U de paret compacta de diàmetre 630 mm, SN>=8 kN/m2, sobre jaç de sorra, fins i tot encolat de juntes, realitzat en mina, inclou tot tipus de peçes especials (colzes, tes, taps, etc.) accessoris i petit material, provat i en funcionament. HORARI EXTRAORDINARI. | 241,92 € |
| P0905001 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 100 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 35,38 €  |
| P0905002 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 150 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 44,02 €  |
| P0905003 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 200 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 60,22 €  |
| P0905004 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 250 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 76,59 €  |
| P0905005 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 300 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 96,57 €  |
| P0905006 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 400 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 150,70 € |
| P0905007 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 500 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                                                          | 175,28 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P0905008 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 600 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.        | 227,61 € |
| P0905009 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 700 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.        | 276,06 € |
| P0905010 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 800 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.        | 338,81 € |
| P0905011 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 100 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 48,00 €  |
| P0905012 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 150 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 57,70 €  |
| P0905013 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 200 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 73,90 €  |
| P0905014 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 250 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 92,39 €  |
| P0905015 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 300 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 114,73 € |
| P0905016 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 400 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 172,27 € |
| P0905017 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 500 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 201,31 € |
| P0905018 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 600 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 260,24 € |
| P0905019 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 700 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 319,20 € |
| P0905020 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres de classe normal de 800 mm, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.              | 388,55 € |
| P0905021 | m | Subministrament i col·locació al fons de rasa de canonada de gres extra de 800 mm. fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                    | 467,10 € |
| P0905022 | m | Subministrament i col·locació en mina de canonada de gres extra de 800 mm. fins i tot juntes, en obres de clavegueram, en mina, inclou tot tipus de peçes especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                 | 534,98 € |
| P1000001 | u | Realització d'entroncament d'escomesa de clavegueró en finca, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. | 101,23 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1000002 | u | Acondicionament de la connexió de claveguerons antics en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                        | 94,66 €  |
| P1000003 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                             | 79,40 €  |
| P1000004 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                        | 81,85 €  |
| P1000005 | u | Trencament i connexió de clavegueró a col·lector de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                               | 103,61 € |
| P1000006 | u | Trencament i connexió de clavegueró a col·lector existent, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                          | 113,53 € |
| P1000007 | u | Trencament i connexió per a construcció de pous de registre de 70 x70 cm en seccions tubulars de PVC de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.         | 36,69 €  |
| P1000008 | u | Trencament i connexió per a construcció de pous de registre de 70 x70 cm en seccions tubulars de PVC existents, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                   | 40,75 €  |
| P1000009 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x70 cm de seccions tubulars de formigó, de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. | 45,40 €  |
| P1000010 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x70 cm de seccions tubulars de formigó existents, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.            | 51,66 €  |
| P1000011 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en claveguera de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                   | 100,08 € |
| P1000012 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en claveguera existent, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                              | 103,24 € |
| P1000013 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en col·lectors de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                    | 201,86 € |
| P1000014 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en col·lectors existents, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector                                                                                                                                                                                                                                     | 231,88 € |
| P1000015 | u | Trencament, connexió i acondicionament entre clavegueres, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                                                    | 236,40 € |

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1000016 | u | Trencament, connexió i acondicionament de claveguera a col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                                               | 371,31 € |
| P1000017 | u | Connexió i acondicionament entre soleres de clavegueres, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                                                         | 51,62 €  |
| P1000018 | u | Connexió i acondicionament entre solera de claveguera i col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                                              | 69,19 €  |
| P1000019 | u | Connexió i acondicionament entre solera de col·lectors, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                                                                                                                          | 172,52 € |
| P1000020 | u | Escomesa de clavegueró en finca, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI                                                                                                                                            | 109,06 € |
| P1000021 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI.                                                      | 86,10 €  |
| P1000022 | u | Trencament i connexió de clavegueró a col·lector existent, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI.                                                        | 119,44 € |
| P1000023 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en claveguera de nova construcció, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI. | 105,67 € |
| P1000024 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en claveguera existent, incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI.            | 109,06 € |
| P1000025 | u | Trencament i connexió per a la construcció de pous de registre de 70 x 70 cm en col·lectors existents, incloent l'acondicionament en l'interior del col·lector, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI.            | 244,63 € |
| P1000026 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària de fins 20 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                            | 122,54 € |
| P1000027 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària entre 20 i 35 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                         | 198,56 € |
| P1000028 | u | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària entre 35 i 50 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                                         | 312,60 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1000029 | u  | Trencament i connexió de clavegueró a col·lector existent amb una amplària entre 60 i 75 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats.                       | 465,83 € |
| P1000030 | u  | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària de fins 20 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI.    | 129,27 € |
| P1000031 | u  | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària entre 20 i 35 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI. | 209,53 € |
| P1000032 | u  | Trencament i connexió de clavegueró a claveguera existent amb una amplària entre 35 i 50 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI. | 329,89 € |
| P1000033 | u  | Trencament i connexió de clavegueró a col·lector existent amb una amplària entre 60 i 75 cm., incloent l'acondicionament en l'interior de la claveguera, inclou subministrament i col·locació de tots els elements necessaris (accessoris, juntes, tubs, materials per a la reparació de murs, paviments, etc. ) i reposició de objectes i paviments afectats. HORARI EXTRAORDINARI. | 491,67 € |
| P1000034 | u  | Tapat de connexió de clavegueró vell a claveguera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115,23 € |
| P1101001 | m3 | Mortor M-20 de ciment Portland amb dosificació en volum 1:1:10, elaborat en obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111,11 € |
| P1101002 | m3 | Mortor M-40 de ciment Portland amb dosificació en volum 1:6, elaborat en obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126,50 € |
| P1101003 | m3 | Mortor M-80 de ciment Portland amb dosificació en volum 1:4, elaborat en obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134,77 € |
| P1101004 | m3 | Injectat de mortor M-80 amb fluidificant amb equip de bombament complet en l'interior de la claveguera fins 5 m3.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301,25 € |
| P1101005 | m3 | Injectat de mortor M-80 amb fluidificant amb equip de bombament complet en l'interior de la claveguera de més de 5 m3.                                                                                                                                                                                                                                                               | 220,15 € |
| P1101006 | m3 | Mortor M-80 de ciment Portland amb dosificació en volum 1:4, elaborat en obra, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137,34 € |
| P1102001 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor de M-80 de ciment Portland, de cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                                                                               | 40,02 €  |
| P1102002 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200.                                                                                                                                                                                                                                | 32,49 €  |
| P1102003 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                                                                                           | 26,44 €  |
| P1102004 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de testers per a clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,13 €  |
| P1102005 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de testers per a clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200.                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,73 €  |
| P1102006 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de testers per a clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,24 €  |
| P1102007 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de volta per a clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,46 €  |
| P1102008 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de volta per a clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200.                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,22 €  |
| P1102009 | m2 | Saneig i esquerdejat amb mortor M-80 de ciment Portland, de voltes per a clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,66 €  |
| P1102010 | m2 | Saneig i arrebossat amb mortor M-80 i lliscat amb ciment Portland en cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                                                                         | 42,29 €  |
| P1102011 | m2 | Saneig i arrebossat amb mortor M-80 i lliscat amb ciment Portland en cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres superiors al tipus T-111 fins T-200.                                                                                                                                                                                                                       | 34,23 €  |
| P1102012 | m2 | Saneig i arrebossat amb mortor M-80 i lliscat amb ciment Portland en cubeta, banqueteta i inici de testers en clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                                                                                  | 27,78 €  |
| P1102013 | m2 | Saneig i arrebossat amb mortor M-80 i lliscat amb ciment Portland de testers per a clavegueres iguals o inferiors al tipus t-111                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,33 €  |
| P1102014 | m2 | Saneig i arrebossat amb mortor M-80 i lliscat amb ciment Portland de testers per a clavegueres superiors al tipus t-111 fins T-200.                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,29 €  |

|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1102015 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de testers per a clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                              | 25,43 €  |
| P1102016 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de volta per a clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                       | 45,97 €  |
| P1102017 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de volta per a clavegueres superiors al tipus t-111 fins T-200.                                                                                                                                                                     | 37,16 €  |
| P1102018 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de voltes per a clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                               | 30,14 €  |
| P1102019 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de testers per a clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111 HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                | 41,00 €  |
| P1102020 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de testers per a clavegueres superiors al tipus T-200 HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                         | 26,96 €  |
| P1102021 | m2  | Saneig i arrebossat amb morter M-80 i lliscat amb ciment Portland de voltes per a clavegueres superiors al tipus T200 HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                           | 31,96 €  |
| P1102022 | m2  | Recobriments protector de paraments interiors en clavegueres visitables de tot tipus, amb 0,89 kg/m2 de brea epoxi resistent a l'atac químic d'alta adherència, a dues mans, inclou preparació prèvia de superfícies (neteja e imprimació).                                                           | 32,01 €  |
| P1103001 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 200 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 73,01 €  |
| P1103002 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 250 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 88,96 €  |
| P1103003 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 300 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 114,17 € |
| P1103004 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 350 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 139,85 € |
| P1103005 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 400 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 172,01 € |
| P1103006 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 500 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 190,79 € |
| P1103007 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 600 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 269,05 € |
| P1103008 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 700 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 395,25 € |
| P1103009 | m   | Revestiment de cubeta de claveguera amb pecesde gres vitrificat de secció semicircular de diàmetre 800 mm, fins i tot col·locació i encolat de juntes, inclou tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament.                                            | 524,52 € |
| P1103010 | ml. | Claveguera construïda amb tub de PRFV (resina de polièster insaturada reforçat amb fibra de vidre) de D-600 mm., SN5000, fins i tot juntes, en obres de clavegueram, excepte mines, inclou empalmaments, tot tipus de peces especials, colzes, accessoris i petit material, provat i en funcionament. | 128,34 € |
| P1104001 | m2  | Sumbimistrament i col·locació de plaquetesde gres vitrificat de 240x115x20 mm en cubetes de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                                             | 137,38 € |
| P1104002 | m2  | Subministrament i col·locació de plaquetesde gres vitrificat de 240x115x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                                        | 123,72 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1104003 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 240x115x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                                     | 115,92 € |
| P1104004 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 325x115x20 mm en cubetes de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                            | 157,25 € |
| P1104005 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 325x115x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                       | 145,75 € |
| P1104006 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 325x115x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                                     | 138,62 € |
| P1104007 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 490x190x20 mm en cubetes de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                            | 209,25 € |
| P1104008 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 490x190x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                       | 200,17 € |
| P1104009 | m2 | Subministrament i col·locació de plaquetes de gres vitrificat de 490x190x20 mm en cubetes de clavegueres superiors al tipus T-200, fins i tot segellat de juntes.                                                                                                                     | 193,65 € |
| P1105001 | m2 | Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111.                                                                                                                                                                                                | 19,10 €  |
| P1105002 | m2 | Acabat manual de formigó, en soleres de clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200.                                                                                                                                                                                           | 18,28 €  |
| P1105003 | m2 | Acabat manual de formigó, en soleras de clavegueres superiors al tipus T-200.                                                                                                                                                                                                         | 9,94 €   |
| P1105004 | m2 | Subministre i col·locació de llambordes de pedra granítica o basàltica de 10 cm mínim de gruix sobre llit de formigó, per a ràpids i fons de pous de ressalt                                                                                                                          | 184,20 € |
| P1106001 | m  | Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres iguals o inferiors al tipus T-111, inclou subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot tipus de material auxiliar.                                                                    | 6,84 €   |
| P1106002 | m  | Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors al tipus T-111 fins el T-200, inclou subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot tipus de material auxiliar.                                                               | 8,97 €   |
| P1106003 | m  | Neteja de solera, mitjançant aigua a pressió en clavegueres superiors al tipus T-200, inclou subministrament d'aigua, així com subministrament, utilització i retirada de tot tipus de material auxiliar.                                                                             | 10,24 €  |
| P1106004 | m2 | Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de subbase de formigonats de soleres, en l'interior de clavegueres visitables iguals o inferiors al tipus T-111, inclou retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.       | 18,27 €  |
| P1106005 | m2 | Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de subbase de formigonats de soleres, en l'interior de clavegueres visitables, superiors al tipus T-111 fins el T-200, inclou retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament. | 15,45 €  |
| P1106006 | m2 | Neteja de fons de superfícies demolides per mitjans manuals, per a la formació de formigonats de soleras, en l'interior de clavegueres visitables, superiors al tipus T-200, inclou retirada de residus, aplec o transport a l'abocador i cànon d'abocament.                          | 11,56 €  |
| P1107001 | m  | Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes fins 0,40 m de diàmetre, amb morter de ciment portland MCP-3.                                                                                                                                                  | 12,54 €  |
| P1107002 | m  | Regularització de pendent i formació de tocs per a encofrat de cubetes superiors de 0,40 m de diàmetre, amb morter de ciment portland MCP-3.                                                                                                                                          | 9,76 €   |
| P1107003 | m  | Regularització i aristat de mestres per a encofrat de banquetes rectangulars, amb morter de ciment portland MCP-3.                                                                                                                                                                    | 16,33 €  |
| P1107004 | m  | Regularització de pendent i formació de tocs per a la col·locació de tubulars en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                | 13,25 €  |
| P1108001 | m2 | Paret de fàbrica de rajola de tocho de 15 cm d'espessor pres amb morter de ciment Portland.                                                                                                                                                                                           | 51,86 €  |
| P1108002 | m2 | Paret de fàbrica de rajola de tocho de 30 cm d'espessor pres amb morter de ciment Portland.                                                                                                                                                                                           | 127,93 € |
| P1108003 | m2 | Paret construïda amb blocs buits prefabricats de formigó de 15 cm.                                                                                                                                                                                                                    | 64,68 €  |
| P1108004 | m2 | Paret construïda amb blocs buits prefabricats de formigó de 20 cm.                                                                                                                                                                                                                    | 67,06 €  |
| P1108005 | m2 | Paret construïda amb blocs buits prefabricats de formigó de 30 cm.                                                                                                                                                                                                                    | 70,04 €  |
| P1201001 | m  | Construcció de pou de caiguda d'aigües pluvials de 70 x 30 cm de secció interior, de fàbrica de maó massís de 15 cm d'espessor, totalment acabat.                                                                                                                                     | 194,96 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P1201002 | m  | Construcció de pou de caiguda d'aigües pluvials de 70 x 30 cm de secció interior, de formigó tipus HM-20 de 15 cm d'espessor, totalment acabat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107,42 €   |
| P1201003 | m  | Construcció de pou de caiguda d'aigües pluvials de 70 x 30 cm de secció interior, de peces prefabricades de formigó, amb embolcallament exterior de formigó en massa fins obtenir 15 cm d'espessor, totalment acabat.                                                                                                                                                                                                                                                      | 121,15 €   |
| P1201004 | m  | Construcció de pou de registre de 70 x 70 cm de secció interior de maó massís de 15 cm d'espessor, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, totalment acabat.                                                                                                                                                                                                                                                 | 260,50 €   |
| P1201005 | m  | Construcció de pou de registre de 70 x 70 cm de secció interior, de peces prefabricades de formigó, amb embolcallament exterior de formigó en massa fins obtenir 15 cm d'espessor, totalment acabat.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171,65 €   |
| P1201006 | m  | Construcció de pou quadrat de 120x120 cm de secció interior, de 30 cm de gruix, de formigó armat de resistència 25N/mm <sup>2</sup> i acer B500S, totalment acabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274,32 €   |
| P1201007 | u  | Suministre i col·locació de conjunt d'embornal sifònic, format per dos marcs, reixa amb dimensió aproximada 70 x 30 cm i tapa cega independent de 50 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona.                                                                                                                                                                                                                                            | 330,64 €   |
| P1201008 | u  | Suministre i col·locació de conjunt d'embornal sifònic, format per dos marcs, reixa amb dimensió aproximada 70 x 30 cm i tapa cega independent de 50 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                      | 428,51 €   |
| P1201009 | u  | Suministre i col·locació de conjunt d'embornal sifònic, format per marc únic, dimensió aproximada reixa 50 x 30 cm i tapa cega adosada de 30 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona.                                                                                                                                                                                                                                                    | 324,41 €   |
| P1201010 | u  | Suministre i col·locació de conjunt d'embornal sifònic, format per marc únic, dimensió aproximada reixa 50 x 30 cm i tapa cega adosada de 30 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                              | 420,43 €   |
| P1201011 | ud | Costrucció d'embornal sifònic amb caixa de totxo massís i conjunt d'embornal sifònic, format per dos marcs, reixa 70x30 cm de barres transversals i tapa cega independent de 50x30 cm, de fosa dúctil, classe C250, agafat amb ciment especial de fraguat ràpid i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment amb asfalt en fred amb resines                                                                                                            | 1.397,63 € |
| P1201012 | ud | Costrucció d'embornal sifònic amb caixa de totxo massís i conjunt d'embornal sifònic, format per dos marcs, reixa 70x30 cm de barres transversals i tapa cega independent de 50x30 cm, de fosa dúctil, classe C250, agafat amb ciment especial de fraguat ràpid i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment amb asfalt en fred amb resines. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                     | 1.816,92 € |
| P1202001 | u  | Suministre i col·locació de marc i tapa de fosa de diàmetre aproximat de 700 mm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, de tipus abatible estanca amb enclavament mitjança cargols. En tot tipus de paviments i superfícies (acera, vorada, plaques, parcs, etc. ), marc aparent visible o no visible. Inclou accessoris i tot tipus de petit material.                                                                                         | 330,68 €   |
| P1202002 | u  | Suministre i col·locació de marc i tapa de fosa de diàmetre aproximat de 700 mm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, de tipus abatible estanca amb enclavament mitjançant cargols. En tot tipus de paviments i superfícies (acera, vorada, plaques, parcs, etc. ), marc aparent visible o no visible. Inclou accessoris i tot tipus de petit material. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                 | 429,92 €   |
| P1202003 | u  | Arrencament de marc i tapa de fosa de qualsevol tipus en voreres i calçades, en pou de registre de clavegueram, i substitució per marc i tapa de diàmetre aproximat de 700 mm abatible amb marc aparent visible o no visible en superfície, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpid i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                       | 717,18 €   |
| P1202004 | u  | Arrencament de marc i tapa de fosa de qualsevol tipus en voreres i calçades, en pou de registre de clavegueram, i substitució per marc i tapa de diàmetre aproximat de 700 mm abatible amb marc aparent visible o no visible en superfície, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpid i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent. HORARI EXTRAORDINARI. | 932,32 €   |
| P1202005 | u  | Suministre i col·locació de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de dimensions aproximats de 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106,79 €   |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P1202006 | u  | Suministre i col·locació de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de dimensions aproximats de 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138,80 €   |
| P1202007 | u  | Arrencament de marc i reixa d'embornal de qualsevol tipus i substitució per marc i reixa d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, en calçada o vorera, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                                                                                                                                                                                    | 338,91 €   |
| P1202008 | u  | Arrencament de marc i reixa d'embornal de qualsevol tipus i substitució per marc i reixa d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, en calçada o vorera, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent. HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                              | 440,55 €   |
| P1202009 | u  | Arrencament de marcs i reixes d'embornal doble de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes dobles d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm cadascuna, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona en calçada o vorera, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                                                                                                                                                          | 558,45 €   |
| P1202010 | u  | Arrencament de marcs i reixes d'embornal doble de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes dobles d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm cadascuna, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, en calçada o vorera, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                   | 726,02 €   |
| P1202011 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, en vorera o calçada, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                                                                                                                                                                    | 253,68 €   |
| P1202012 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes d'embornal abatible i reversible amb dimensió aproximada 70 x 30 cm, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, en vorera o calçada, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI                                                                                                                                               | 329,73 €   |
| P1202013 | u  | Arrencament de marc i tapa de fosa de qualsevol tipus, en pou de registre de clavegueram, i construcció de llosa de ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, utilitzant el marc i tapa com a encofrat perdut, en zona de vorera o calçada, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                                                                                                                                                                                                                                                  | 929,50 €   |
| P1202014 | u  | Arrencament de marc i tapa de fosa de qualsevol tipus, en pou de registre de clavegueram, i construcció de llosa de ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, utilitzant el marc i tapa com a encofrat perdut, en zona de vorera o calçada, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                            | 1.208,39 € |
| P1202015 | u  | Suministre i col·locació de marc i reixa interceptora extraïble 100 x 50 cm, per col·locar longitudinalment a la vorada, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275,73 €   |
| P1202016 | u  | Suministre i col·locació de marc i reixa interceptora extraïble 100 x 50 cm, per col·locar longitudinalment a la vorada, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358,37 €   |
| P1202017 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent. | 641,71 €   |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P1202018 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus, modificació de calaix fins 1m de profunditat i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                            | 775,78 €   |
| P1202019 |    | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus, modificació de calaix entre 1 i 2 m de profunditat i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent.                      | 880,27 €   |
| P1202020 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI.                                                    | 918,44 €   |
| P1202021 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus, modificació de calaix fins 1m de profunditat i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI.      | 1.008,57 € |
| P1202022 | ml | Arrencament de marcs i reixes d'embornal transversal de qualsevol tipus, modificació de calaix entre 1 i 2 m de profunditat i substitució per marcs i reixes de 100 mm x 500 mm asticulada amovible amb barres a 45°, amb un marc rectangular monobloc de 100 mm d'altura i dues reixes reversibles a 90° sobre un pla horitzontal amb assentament en "V" amb blocatge, estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, segons instrucció d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona, agafat amb ciment especial de fraguat ràpit i alta resistència, inclosa la demolició i reposició de paviment existent, HORARI EXTRAORDINARI | 1.144,38 € |
| P1203001 | u  | Subministrament i col·locació d'esglaó de polipropileno armat amb vareta de 12 mm d'acer inoxidable, segons catàleg d'elements urbans de Barcelona, en pous de registre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,50 €    |
| P1203002 | u  | Tall d'esglaons vells en pous de registre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,84 €     |
| P1203003 | m  | Barra D40 mm d'acer inoxidable AISI 316L per formació de passamà o barra d'avís, empotrada a les parets del col·lector, segons plànol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109,46 €   |
| P1300001 | m  | Tall de ferm rígids amb disc de qualsevol gruix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,92 €     |
| P1300002 | m2 | Reposició de ferm amb formigó tipus HM-20 de 15 cm d'espessor, fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,87 €    |
| P1300003 | m2 | Reposició de ferm amb formigó tipus HM-20 de 20 cm d'espessor, fins i tot vibrat, anivellació i acabat en obres de clavegueram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32,01 €    |
| P1300004 | m2 | Reposició de ferm amb formigó tipus HM-20 de 30 cm d'espessor, fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,33 €    |
| P1300005 | m2 | Reposició de ferm amb formigó HM-20 de 15 cm d'espessor, en rases i pous per a unitats de petit volum (fins 12 m2), fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39,83 €    |
| P1300006 | m2 | Reposició de ferm amb formigó HM-20 de 20 cm d'espessor, en rases i pous per a unitats de petit volum (fins 12 m2), fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46,40 €    |
| P1300007 | m2 | Reposició de ferm amb formigó HM-20 de 30 cm d'espessor, en rases i pous per a unitats de petit volum (fins 12 m2), fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57,70 €    |
| P1300008 | m2 | Paviment de formigó HM-15 de 8 cm d'espessor en voreres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43,33 €    |
| P1300009 | m  | Tall de ferm rígids amb disc de qualsevol gruix, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09 €     |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1300010 | m2 | Reposició de ferm amb formigó tipus HM-20 de 20 cm d'espessor, fins i tot vibrat, anivellació i acabat en obres de clavegueram, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                        | 36,30 €  |
| P1300011 | m2 | Reposició de ferm amb formigó HM-20 de 15 cm d'espessor, en rases i pous per a unitats de petit volum (fins 12 m2), fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram, HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                  | 43,92 €  |
| P1300012 | m2 | Reposició de ferm amb formigó HM-20 de 30 cm d'espessor, en rases i pous per a unitats de petit volum (fins 12 m2), fins i tot vibrat, anivellació i acabat, en obres de clavegueram HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                   | 64,66 €  |
| P1300013 | m  | Tall de paquet de ferm de qualsevol gruix (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) amb disc.                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,48 €   |
| P1300014 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm d'espessor i capa de 5 a 7 cm de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram.                                                                                                                              | 29,91 €  |
| P1300015 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm d'espessor i capa de 5 a 7 cm de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rasa i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2.                                                                      | 126,83 € |
| P1300016 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm d'espessor i capa de 5 a 7 cm de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rasa i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2, HORARI EXTRAORDINARI.                                                | 179,77 € |
| P1300017 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm d'espessor i capa de 5 a 7 cm de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rasa i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2.                                                                | 100,55 € |
| P1300018 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm d'espessor i capa de 5 a 7 cm de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rasa i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2, HORARI EXTRAORDINARI.                                          | 140,36 € |
| P1300019 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 7 a 10 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram.                                                                                      | 48,15 €  |
| P1300020 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 7 a 10 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2.                             | 106,25 € |
| P1300021 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 7 a 10 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2. HORARI EXTRAORDINARI        | 174,12 € |
| P1300022 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 7 a 10 cm. de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2.                      | 87,19 €  |
| P1300023 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 7 a 10 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2. HORARI EXTRAORDINARI. | 116,08 € |
| P1300024 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 10 a 15 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram.                                                                                     | 63,08 €  |
| P1300025 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 10 a 15 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2.                            | 118,68 € |

|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P1300026 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 10 a 15 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, fins 6 m2., HORARI EXTRAORDINARI.       | 159,02 € |
| P1300027 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 10 a 15 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2.                        | 98,68 €  |
| P1300028 | m2 | Reposició de ferm amb base de formigó R-150 de 22 cm de gruix i capa de 10 a 15 cm de barreja bituminosa, amb l'última capa de microaglomerat asfàltic en calent per a capa de rodadura, fins i tot regs d'imprimació i d'adherència i segellat en obres de clavegueram, en rases i pous per a unitats de petit volum, entre 6 i 12 m2., HORARI EXTRAORDINARI. | 148,02 € |
| P1300029 | m3 | Subministrament de sauló per a base o paviment, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,97 €  |
| P1300030 | m  | Tall de paquet de ferm (aglomerat més base de formigó i/o llamborda) amb disc HORARI EXTRAORDINARI.                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,61 €   |
| P1300031 | m2 | Reposició de paviment d'empedrat sobre base de formigó, sense subministrament de les llambordes i sense incloure la base de formigó.                                                                                                                                                                                                                           | 27,15 €  |
| P1300032 | m2 | Reposició de paviment d'empedrat sobre capa de sorra, sense subministrament de les llambordes.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,86 €  |
| P1300033 | m2 | Paviment de llosetes grises de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en voreres, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                                | 30,25 €  |
| P1300034 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en rases o pous d'amplària igual o inferior a 1,00 m, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                            | 62,20 €  |
| P1300035 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, fins 6 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                   | 87,08 €  |
| P1300036 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, entre 6 i 12 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                             | 74,66 €  |
| P1300037 | m2 | Paviment de llosetes especials de color de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en voreres, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                    | 31,98 €  |
| P1300038 | m2 | Reposició de paviment de llosetes especials de color, de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en rases o pous d'amplària igual o inferior a 1,00 m, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                            | 63,93 €  |
| P1300039 | m2 | Reposició de paviment de llosetes especials de color, de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, fins 6 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                   | 88,81 €  |
| P1300040 | m2 | Reposició de paviment de llosetes especials de color, de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, entre 6 i 12 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                             | 76,39 €  |
| P1300041 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 60x40 cm, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                                        | 128,59 € |
| P1300042 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 60x40 cm, en petites unitats, fins 6 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                         | 235,50 € |
| P1300043 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 60x40 cm, en petites unitats, entre 6 i 12 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                   | 155,31 € |
| P1300044 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 40x40 cm, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                                        | 92,56 €  |
| P1300045 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 40x40 cm, fins 6 m2, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                             | 163,83 € |
| P1300046 | m2 | Reposició de paviment amb peces prefabricades de formigó de 40x40 cm, fins 6 i 12 m, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                         | 128,21 € |
| P1300047 | m  | Subministre i col·locació de vorada recta granítica de 15x40, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada.                                                                                                                                                            | 55,04 €  |
| P1300048 | m  | Subministre i col·locació de vorada corba granítica de 15x40, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada.                                                                                                                                                            | 72,71 €  |
| P1300049 | m  | Col·locació de vorada de qualsevol tipus, inclou formigó d'assentament i rejuntat.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,84 €   |
| P1300050 | m  | Construcció de rigola de llosetes especials de 20 x 20 x 4 cm, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,63 €  |
| P1300051 | m  | Construcció de rigola de llosetes especials de 20 x 20 x 8 cm, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,80 €  |

|          |    |                                                                                                                                                                                          |         |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P1300052 | m  | Construcció de rigola de llosetes especials de 30 x 30 x 8 cm, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                                                         | 18,59 € |
| P1300053 | m2 | Paviment de llosetes grises de morter comprimit de 20 x 20 x 4 cm en voreres HORARI EXTRAORDINARI, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                                                     | 32,32 € |
| P1300054 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en rases o pous d'amplària igual o inferior a 1,00 m HORARI EXTRAORDINARI, inclòs rejuntat i neteja, acabat. | 66,35 € |
| P1300055 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, fins 6 m2 HORARI EXTRAORDINARI, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                        | 92,86 € |
| P1300056 | m2 | Reposició de paviment de llosetes grises de morter comprimit 20 x 20 x 4 cm en petites unitats, entre 6 i 12 m2 HORARI EXTRAORDINARI, inclòs rejuntat i neteja, acabat.                  | 79,62 € |